

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, pl. Kilińskiego 7
NIP: 732-216-88-84
Regon: 101320867
(biuro wydziału zamawiającego)
Konto: 50 8783 0004 0024 6929 2000 0001
tel. 42 716 21 49; 42 716 18 15

Załącznik nr 26.1a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych zlokalizowanych na pl. Kilińskiego w Zgierzu, działki nr ewid. 55/1, 55/2, 55/3 55/4, 95-100 Zgierz, pl. Kilińskiego

2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT –45.21.33.11-6

3. DODATKOWE PRZEDMIOTY – 45.21.33.15-4

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) *Przedmiot zamówienia.*

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych na Placu Kilińskiego w Zgierzu, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na użytkowanie.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym sporządzonym przez pracownię architektoniczną „Styl” z siedzibą przy ul. Skarbowej 10 m. 1, 91-473 Łódź (zał. nr 1), pozwoleniem na budowę nr 204/2016 z dnia 08.03.2016r. (zał. nr 2), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 3) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 4, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu Placu Kilińskiego w Zgierzu.

Zakres robót objętych zamówieniem:

montaż szklanych ścian osłonowych mocowanych do samonośnej konstrukcji stalowej zgodnie z projektem w istniejących drewnianych wiatach przystankowych usytuowanych na Placu Kilińskiego w Zgierzu.

Główną konstrukcję wiaty stanowią słupy stalowe zaprojektowane z kształownika zamkniętego kwadratowego 80x80x4, zwieńczone belką stalową z kształownika zamkniętego kwadratowego 80x80x4. Prostopadle do ram bocznych zaprojektowano belki usztywniające (z kształownika zamkniętego kwadratowego 80x80x4) łączące przeciwległe słupki stalowe. Przy każdym słupku drewnianym konstrukcji istniejącej należy belki stalowe mocować do konstrukcji drewnianej za pomocą gwintowanego pręta $\Phi 10$. Wysokość konstrukcji dostosować podczas montażu, tak aby belki stalowe łączące słupki w płaszczyźnie bocznej wiaty przechodziły w przestrzeni ograniczonej mieczem, słupkiem i belką drewnianą.

Słupki mocowane są do istniejących fundamentów za pomocą kotew chemicznych. Lokalizację mocowań słupków stalowych do istniejących stóp fundamentowych

dopasować podczas montażu. Wypełnienie konstrukcji należy wykonać ze szkła hartowanego 2 x 8 mm według projektu architektury.

Na szkło wykonane mają być nadruki lekko przeźierne w kolorze sepia. Przewiduje się i dopuszcza dwie możliwości wykonania nadruków – poprzez nadruk na szybie (w technologii sitodruku na szkło) lub poprzez nadruk na folii wtopionej w tafle.

Nie dopuszcza się naklejania nadruków na folii na zewnątrz szkła. Nadruki wykonać należy w odcieniach sepia uzyskując wrażenie półprzezroczystości.

Ornamenty wykonać należy wg projektu. Zdjęcia zostały dobrane, zostaną przekazane przez inwestora w wersji elektronicznej. Są to archiwalne pocztówki ze zbiorów Zgierskiego Muzeum. Ich rozmieszczenie dobrano stosownie do miejsca lokalizacji danej wiaty i opisano w projekcie. Zarówno ornamenty jak i zdjęcia powinny zostać przygotowane i poddane obróbce elektronicznej przez wykwalifikowane studio grafiki i reklamy przygotowujące obrazy do druku wielkoformatowego , w szczególności do druku na szkło.

Zamawiający dysponuje zdjęciami o rozdzielczości:

-Wiaty na kwartale przy PKO - 2527x 1523

-Wiaty MUK 1 - 2531x1587

-Wiaty MUK 3 - 2531x1602

-Wiaty MUK - 2528x1749

-Wiaty przy pętli - 2521x1608

-Wiaty przy pętli - 2532x1425

Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję „na prowadzenie robót budowlanych w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków” wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie wyroby i materiały użyte przez Wykonawcę do remontu powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z Polskimi Normami, posiadać Certyfikat Zgodności z Aprobata techniczną, Certyfikaty bezpieczeństwa oraz Atesty Higieniczne. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych.

Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełniają wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie pod względem głównych (istotnych parametrów technicznych) przy zachowaniu co najmniej takiego samego poziomu jakości i trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana (dostawa, usługa) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

b) Szczególne wymagania i warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie oszklonych ścian osłonowych przy wiacie zlokalizowanej na działce nr ewid. 55/4 (przy fontannie), po odbudowie, w ciągu miesiąca od daty oddania jej do użytkowania.

2. Materiały o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, co do jakości powinny odpowiadać wymaganiom określonych ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (odległość do 5 km) i tam złożyć je w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu, gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia – stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające. Ruch drogowy pojazdów i pieszych jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie wyznaczony wg tymczasowej organizacji ruchu opracowanej i uzgodnionej przez Wykonawcę.

4. Wykonawca nie może wjeżdżać na teren budowy samochodem o całkowitej masie rzeczywistej powyżej 3,5 ton.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Są to między innymi:

- wykonanie i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
- geodezyjne pomiary, wytyczenia i inwentaryzację powykonawczą,
- koszty prób, badań, odbiorów i innych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania, a także do jego demontażu po robotach (całość powinna być uwzględniona w cenie umownej).

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.

8. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren wokół budowy do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem pisemnych odbiorów od dotychczasowych wykonawców (gwarantów) o zachowaniu gwarancji na wykonane prace:

- P.P.U.H. STEINBUDEX – JM, 58-100 Świdnica ul. Wrocławska 50 – Plac Kilińskiego

- STOLWID Wojciech Dolik, 98-105 Wodzierady, Kiki 34 – wiaty przystankowe lokalizowane na działkach 55/2 i 55/3

C/ Załączniki:

1. Projekt budowlany - zał. nr 1
2. Pozwolenie na budowę nr 204/2016 z dnia 08.03.2016 r. - zał. nr 2
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 3
4. Przedmiar robót - zał. nr 4

Kierownik jednostki

(podpis, pieczęćka)




Autorska Pracownia Architektury
„STYL” ANNA CHMIELAK
91-473 Łódź, ul. Starobwa 10/1
tel./fax 42 655 26 18
NIP 726-107-31-83, REGON 471351832

mgr inż. architekt Anna Chmielak
upr bud. do projektowania
bez ogr w spec. architektonicznej
nr ewid. 68/98 WŁ.

Zgierz, 11.07.2016

Kierownik Miejskich Usług
Komunikacyjnych w Zgierzu


mgr Iwona Boberska